

POPIS	PROVEDENÍ	REALIZACE
KONSTRUKCE DOMU		
konstrukce svislé nosné a nenosné	cihlové	původní
konstrukce svislé nenosné v jednotkách	cihlové	původní
konstrukce vodorovné	betonové / klenbové / trámové	původní
FASÁDA		
fasáda domu	nová malba, omítka, sokl	realizace 2025/26
STŘECHA		
střecha domu	dřevěný krov, pálená střešní taška	
VÝPLNĚ VNĚJŠÍCH OTVORŮ		
okna	plastový rám, dvojsklo;	stávající, seřízení 2025/26
VÝPLNĚ VNITŘNÍCH OTVORŮ		
dveře vchodové domovní	dřevěné	realizace 2025/26
VYBAVENÍ, POVRCHY		
nášlapná vrstva podlahy	teraco	renovace 2025/26
stěny	omítka, bílá malba	renovace 2025/26
zábradlí	kovové s dřevěným madlem	původní, renovace 2025

POPIS

PROVEDENÍ

REALIZACE

CENTRÁLNÍ VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV

centrální vytápění	neobsahuje	
centrální ohřev TUV	neobsahuje	

VODOVOD

vedení vody	polypropylenové	realizace 2025/26
-------------	-----------------	-------------------

KANALIZACE

vedení kanalizace	HT, litina, kamenina	realizace 2025/26
-------------------	----------------------	-------------------

ELEKTROINSTALACE

silnoproudé rozvody	3 fázový rozvod, HDO měření	renovace 2025/26
rozvody STA	koaxiální kabel	realizace 2025/26
datové rozvody (CETIN)	nové	realizace 2025/26
rozvody domácího telefonu	nové	realizace 2025/26

POPIS

MATERIÁL / TYP / ÚPRAVA

STAV

MĚŘENÍ SPOTŘEBY ENERGIÍ

pitná voda	dálkově odečitatelný měřený přívod	realizace 2025/26
elektrická energie	měření elektroměrem	realizace 2025
vytápění	neobsahuje	neobsahuje
plyn	ocelové, měděné, nové rozvody do retailu	neobsahuje

JINÉ PROSTORY

sklepní kóje a dveře	troax systém	realizace 2025/26
kolárna	neobsahuje	
úklivodá místnost	zámková dlažba	realizace 2025/26